

Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet 2022
Työkohdeluettelo

| Katu | Päällyste / työmenetelmä | Pituus (m) | Leveys (m) | Pinta-ala m2 | Päällyste AB 16/120 | Päällyste AB 11/100 | Päällyste AB 16/100 | SJYR (0,2 m) m2 | Lisämurske 0/31 t | Kantava 0/56 t | Teräsverkko m2 | Teräsverkko leveys |
|--|--|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Rinteenmäki välillä Palorinne - Myllymäentie | SJYR + kantava 0/45 200 mm +verkotus, AB16/120 | 430 | 6 | 2580 | 2580 | | | 2580 | 307,5 | 1083,6 | 2580 | 6,5 |
| Rinteenmäki välillä Vaaratie - Palorinne | SJYR 200mm + teräsverkko+ kantava 200 mm+AB16/120 | 320 | 6 | 1920 | 1920 | | | 1920 | 228,8 | 806,4 | 2080 | 6,5 |
| Rinteenmäki mäkiouus Vaaratien päässä | rakenteen homogenisointi (haraus KKH) 400 mm syvyydellä + kivien poisto, teräsverkko + Kantava 200 mm + AB16/120 | 260 | 6 | 1560 | | | | | 185,9 | 655,2 | 1690 | 6,5 |
| Rinteenmäki jk+pp välillä Jahtipolku - Palorinne | SJYR 200mm+teräsverkko+kantava 150 mm+AB11/100 | 240 | 3 | 720 | | 720 | | 720 | 171,6 | 216 | 840 | 3,5 |
| Rinteenmäki jk+pp välillä Kiehismutka-Myllymäentie | SJYR 200mm+teräsverkko+kantava 150 mm+AB11/100 | 385 | 3 | 1155 | | 1155 | | 1150 | 275,3 | 346,5 | 1347,5 | 3,5 |
| Palorinne | SJYR + AB16/100 | 490 | 5 | 2450 | | | 2450 | 2450 | 323,4 | | | |
| Kiehismutka | SJYR + AB16/100 | 300 | 5 | 1500 | | | 1500 | 1500 | 198 | | | |
| Vasanperä | SJYR + AB16/100 | 130 | 5 | 650 | | | 650 | 650 | 85,8 | | | |
| Poronperä | SJYR + AB16/100 | 125 | 5 | 625 | | | 625 | 625 | 82,5 | | | |
| | | Yht. | 2680 | 13160 | 4500 | 1875 | 5225 | 11595 | 1858,8 | 3107,7 | 8538 | |