Päällystysurakka Rovaniemi 2025

Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet 2025

Katu	Päällyste / työmenetelmä	Pituus (m)	Päällysteen leveys (m)	Pinta-ala m2	Päällyste AB 11/100	Päällyste AB 16/100	SJYR (0,2 m) m2	Lisäsepeli 22/45 t
Reissumiehentien jk+pp väli Metsämusentie-Pokasahantie	SJYR + lisäsepeli 22/45 50 mm AB11/100, teräsverkkoa	1940	3,0	5820	5820		5820	407,4
				0		0	0	0,0
Porokatu jk+pp väli Ounasrinteentie - Kuntotie	SJYR + lisäsepeli 22/45 50 mm AB11/100	260	3,0	780	780		780	54,6
				0		0	0	0,0
Ounasrinteentie jk+pp väli Matkajängäntie - lämpölaitos	SJYR + lisäsepeli 22/45 50 mm AB11/100	580	3,0	1740	1740		1740	40,6
				0		0	0	0,0
				0		0	0	0,0
				0	0			
	Yht.	2780		**8340**	**8340**	**0**	**8340**	**503**

yhteensä **834 t**