Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet 2024

Katu	Päällyste / työmenetelmä	Pituus (m)	Päällysteen leveys (m)	Pinta-ala m2	Päällyste AB 11/100	Päällyste AB 16/100	SJYR (0,2 m) m2	Lisäsepeli 22/45 t
Metsopolku	SJYR + lisäsepeli 22/45 50 mm AB16/100	385	5,0	1925		1925	2118	148,2
Hanhipolku	SJYR + lisäsepeli 22/45 50 mm AB16/100	562	5,0	2810		2810	3091	216,4
Käpäläpolku	SJYR + lisäsepeli 22/45 50 mm AB16/100	60	5,0	300		300	330	23,1
Riekonpolku	SJYR + lisäsepeli 22/45 50 mm + kantava 0/31 150 mm AB11/100	115	5,5	633		633	633	44,3
Riekonpolku klv	SJYR + lisäsepeli 22/45 + kantava 0/31 150 mm AB16/100	162	3,0	486	486		567	39,7
Asemieskatu KLV väli Pohjolankatu-Kiertotie	Päällyste AB 11/100	1045		3870	3870			
	tasausmassa							
	liukuvalettava reunakivi	1045						
	Yht.	2329		**6154**	**4356**	**5668**	**6738**	**472**

435,6	566,8	
yhteensä	**1 002**	**t**