

**Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet 2023**

Katu	Päällyste / työmenetelmä	Pituus (m)	Päällysteen leveys (m)	Pinta-ala m2	Päällyste AB 11/100	Päällyste AB 16/100	SJYR (0,2 m) m2	Lisäsepeleli 22/45 t
Saarenrinne	SJYR + lisäsepeleli 22/45 50 mm AB16/100	253	5,5	1392		1392	1518	106,3
Tikanperä	SJYR + lisäsepeleli 22/45 50 mm AB16/100	343	5,5	1887		1887	2058	144,1
Kuukkelitie	SJYR + lisäsepeleli 22/45 50 mm AB16/100	300	5,5	1650		1650	1800	126,0
Tikanperä - Kuukkelitie jk + pp	SJYR + lisäsepeleli 22/45 50 mm + kantava 0/31 150 mm AB11/100	93	3,0	279	279		326	22,8
Pajakyläntie	SJYR + lisäsepeleli 22/45 + kantava 0/31 150 mm AB16/100	693	7,0	4851		4851	5198	363,8
Metsärinne	SJYR + lisäsepeleli 22/45 50 mm AB16/100	227	5,5	1249		1249	1362	95,3
Metsäpolku	SJYR + lisäsepeleli 22/45 50 mm AB16/100	120	5,5	660		660	720	50,4

Yht. 2029 11967 279 11688 12981 909

27,9  
yhteensä 1402,5  
1 430 t