

Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet 2026

Katu	Päällyste / työmenetelmä	Pituus (m)	Päällysteen leveys (m)	Pinta-ala m ²	Päällyste AB 11/100 tn	Päällyste AB 16/100 tn	Pohjatytöt m ²	SJYR (0,2 m) m ²	Lisäsepelel 22/45 tn	Teräsverkko m ²
MATKAVAARANTIE JKPP	SJYR + lisäsepelel 22/45 50 mm AB11/100, teräsverkkoa	705	3,0	2115	212		2115	2115	148,1	1470
NIVA-AVARANTIE JKPP	SJYR + lisäsepelel 22/45 50 mm AB11/100	2450	3,0	7350	735		7350	7350	514,5	
AEMATIE JKPP väli koulu-Matkavaarantie	SJYR + lisäsepelel 22/45 50 mm AB11/100	510	3,0	1530	153		1530	1530	107,1	
KORKALOVARANTIE JKPP väli Ruokolamentie - Näädänpolku	SJYR + lisäsepelel 22/45 50 mm AB11/100	680	3,0	2040	204		2040	2040	142,8	
VARANLAMMENTIE JKPP	SJYR + lisäsepelel 22/45 50 mm AB11/100	700	3,0	2100	210		2100	2100	147,0	
KIVELIÖNTIE JKPP väli Vaaranlammentie - Hillerintie	SJYR + lisäsepelel 22/45 50 mm AB11/100	1230	3,0	3690	369		3690	3690	258,3	
HILLERINTIE JKPP	SJYR + lisäsepelel 22/45 50 mm AB11/100	790	3,0	2370	237		2370	2370	165,9	
Yht.		5045		10995	2120	0	10995	10995	770	1470