

Tarjouspyyntö

Pyydämme tarjousta seuraavan kohteen PIMA-puhdistustyöstä:

Kohde: Louhikkotie 13, Rovaniemi

Työn kuvaus:

Vesijohtosaneerauksen yhteydessä Louhikkotie 13 katualueelta on löytynyt pilaantunutta maa-ainesta, joka ulottuu myös kiinteistön puolelle. Pilaantuneen maa-aineksen määrä on arviolta 90–100 tonnia. Vesijohtokaivannon välittömässä läheisyydessä on havaittu yksi öljysäiliö, ja saadun tiedon mukaan vieressä sijaitsee kaksi öljysäiliötä lisää. Tietojen mukaan 2 kpl öljysäiliöistä on raskasöljysäiliöitä ja 1 kpl kevytpolttoöljysäiliö. Säiliöiden tyhjentämisestä ja tarkastuksesta on pyydetty erikseen tarjous.

Kohteesta on voimassa PIMA-päätös, jonka mukaisesti kaivuu suoritetaan ympäristöteknisen valvojan (PBM Asiantuntijat Oy) läsnäollessa. Ennen työn alkamista tulee urakoitsijan osallistua aloituskokoukseen.

Pyydämme tarjousta seuraavista toimenpiteistä:

1. Jätekatoksen purku ja takaisinasennus €/erä
2. Asfaltin poisto öljysäiliöiden kohdalla €/m² sis. poisvienti ja käsittelymaksut
3. Alueen työmaan aikainen aitaus €/erä
4. Kevytpeitteet pilaantuneen maa-aineksen väliaikaista varastointia varten, asennus ja poistaminen jätemaksuineen €/erä
5. Öljysäiliön purku ja poisto (säiliöiden koko ja lukumäärä epävarmaa, arviolta kolme säiliötä) sekä kuljetus vastaanottopaikkaan sisältäen käsittelymaksun, €/säiliö
6. Maa-aineksen kaivuutyöt sisältäen kaivuu sekä kuormaus €/t
7. Kuljetuskustannus vastaanottopaikkaan (määränpää joko Savaterra Kemi tai L&T Kempele selviää myöhemmin), €/km
8. Täyttö kaivumassoilla sisältää kuormauksen, täytön ja tiivistyksen €/tn
9. Täyttö urakoitsijan materiaalilla sisältää materiaalin, täytön ja tiivistyksen €/tn

Tarjouksen toimitus:

Tarjous tulee jättää 11.8.2025 klo 9 mennessä sähköpostilla osoitteeseen maria.granholm@rovaniemi.fi.



Kuva 1. Putkikaivanto. Bussipysäkki on purettu. Öljysäiliöt sijaitsevat jätekatoksen alla.



Kuva 2. Huoltoluukut ovat asfaltin alla piilossa.



Kuva 3. Jätekatos



Kuva 4. Kyltti kerrostalon seinässä.